

ATIKO

ENERGY BOX

Спецификация

Размер Д-Ш-В 6240-2450-2750 (мм)

Мобильная конструкция из СИП панелей

Металлический каркас с элементами крепления для манипуляторов, траверсы или любой другой вариант вертикальной загрузки

Прочность каркаса на сжатие и излом - 40 тонн

Утепление 100 мм пенополистирол

Наружная обшивка - Оцинкованный лист С8

Кол-во Asics - 297 S9

Кол-во стеллажей - 6

Размер стеллажа 2500-1000-400 (мм)

Кол-во ethernet кабелей - 320 шт для S9

Кол-во кабелей питания для Asics - 297 шт

Электричество

Освещение - Светодиодное освещение.

Автоматика **IEK, КЭАЗ, ЕКФ.**

Шинный ввод 3*800А

Контакторы IEK 65А 6шт, IEK 80А 6шт 2шт на стеллаж (для удаленного отключения)

Силовой кабель 1мм² ГОСТ (ПВС) *

Установочный кабель 4*95 квадрат СИП или АВВГ 2 шт. (не входит в стоимость)

Интернет (минимум 1 мбит)

Роутер MIKROTIK 1 шт

Switch Dlink, по 26 портов, 14 шт, управляемый

Switch Dlink/TPlink 8 портов не управляемый

Климат и вентиляция

Вентиляция - естественная, асики сами протягивают холодный воздух из холодного коридора и создают давление в горячем коридоре, чтобы воздух сам выходил из горячего коридора

К вентиляционным решеткам для притока воздуха в жаркое время года может быть дополнительно установлен охлаждающий элемент - адиабатика (косвенный фрикулинг)*

Не происходит лишнего расхода электроэнергии из-за постоянно работающих вентиляторов

Климат-контроль

Автоматизированная система контроля температурного режима в боксе, с функцией аварийной остановки*

Безопасность

Железная сварная дверь выполненная в виде вентиляционной решетки, сталь 3 мм, 2шт

Все системы модуля **Atiko Box 12** являются быстроменяемыми.

Цена на модуль Atiko Box без оборудования для майнинга

576 тысяч рублей.*

Доп. опции

1 Система стабилизации напряжения ,кабель 3*35 квадратов для стабилизаторов ГОСТ (NYM-LS или ВВГНГ-LS)

Стабилизаторы 1 фазные Ресанта

- цена 3500р на 1 майнер

2 Навес для бокса - цена 40 000р

3 Система управления контейнером - удаленный мониторинг, включение и отключение майнеров, смс и push уведомления, цена 130 000р.

4 Система автоматического газового пожаротушения, автоматическое пожаротушение электроустановок, электрощита внутри и оборудования, без вреда для энергоустановок напряжением до 1000 вольт.

Профессиональная противопожарная система для защиты серверных комнат. Цена 100 000р.

5 Автоматизированная система контроля температурного режима в боксе, с функцией аварийной остановки, цена 10 000р

6 Установка и подключение IE BOX - установка бокса, подключение к электросети, подключение интернета, установка майнеров. Проверка и настройка всех параметров бокса. Ввод в эксплуатацию, обучение работе с боксом - цена 39 000

7 Замена кабеля питания для майнеров на 1,5 квадрата ГОСТ (ПВС) цена 50р. штука

8 Охлаждающий элемент - адиабатика (косвенный фрикулинг), цена 100 000р.

9 Сборка комплекта на вашей территории, цена 100 000р. (проживание и проезд до вашей территории за счет заказчика) в

сборке участвуют 4 человека, длительность сборки 5 дней. Для труднодоступных регионов РФ.

10 Замена низковольтного оборудование на продукцию фирмы АВВ (групповые и автоматы для майнеров), цена 100 000р.

ТО - протяжка болтов, проверка аппаратуры и проводки, замена фильтров - 7 тысяч рублей

ТО 0 - через 5 дней после запуска ТО 1,2,3 и т.д. каждые 2 месяца.

Офис: Москва, пресненская набережная д 12 Башня Федерации запад 45 этаж офис10

Москва, ул Кастомаровский пер. д.3 стр 12 офис 610В

Производство: Москва, ул, Южнопортовая д21стр20

МО, пгт. Белоозерский, ул. 2 Москворецкая , уч. 121

Контактные данные

Телефон +7(977)290-87-57

E-mail: rooft@yandex.ru