

Спецификация 40 футов	
Аппаратно-программный комплекс MAX 3	
Возможное количество установленных майнеров	
Antminer S17/S19	252
Мощность** Вт.	3250
Ток** А.	14,5
Эксплуатационные характеристики	
Температура окружающей среды	от -30 до +35
Ровная площадка для установки контейнера м кв.	100 -135
Электроснабжение 3 фазы 380 В 1й ввод	465 кВт
Электроснабжение 3 фазы 380 В 2й ввод	465 кВт
Кабель питания 1 ввод, медь, мм кв.* от	2x4x240
Кабель питания 1 ввод, алюминий, мм кв.* от	3x4x185
Кабель питания 2 ввод, медь, мм кв.* от	2x4x240
Кабель питания 2 ввод, алюминий, мм кв.* от	3x4x185
Провод заземления, медь, мм. кв.*	120
Интернет канал min 1 мбит/с	2
Интернет канал GSM	1
40 - футовый высокий контейнер (High Cube)	
Длина, мм	12 192
Ширина, мм	2 438
Высота, мм	2 896
Стеллажи для установки майнеров, шт.	12
Длина, мм	300
Ширина, мм	1000
Высота, мм	2 300
Полки, шт.	6
Полезная нагрузка, кг/стеллаж	750
Количество майнеров на стеллаже, шт.	21
Автоматические выключатели 1п С 20А	252
Кабели питания майнеров 3x1 мм кв., шт.	504
Щит энергоснабжения и автоматики	
Длина, мм	800
Ширина, мм	400
Высота, мм	2 000
Масса, кг	150
Коммутируемый ток, А	800/800
Напряжение питания	380 В 3Ф
Контроллер управления	1
Датчик давления 0-10 Па	1
Вентиляция	
Вентилятор осевой, 11 кВт	4
Клапан воздушный 1500x1000	8
Клапан воздушный 400x2300	4
Частотный преобразователь 30 кВт	2
ЭМИ фильтр 50А	2
Привод клапана 0-10 В	12
Фильтр грубой очистки	2
Телекоммуникация	
Роутер Mikrotik	1
Коммутатор d-link 24 порт	13
Патч корд кат 6, шт.	302
Комбинированный пожарный извещатель	1
Видеокамера	1
* Точное сечение кабеля определяет ответственный энергетик со стороны Покупателя	
** Мощность и ток соответствуют графе <TYP> заводской конфигурации устройства и являются максимальными для данного исполнения контейнера.	