

1/2  
69  
**NORAX**

**TYNSET**

NORAX Tynset AS  
Elfengveien 1,  
2500 Tynset

Dataroom AS

v/ Jonny Andersen

Tlf. 62 48 28 00  
Web. [www.noraxtynset.no](http://www.noraxtynset.no)  
Tlf. dir. 62 48 28 03  
Mail [lars@noraxtynset.no](mailto:lars@noraxtynset.no)  
Mobil 922 58 434  
Org. nr. 984 697 082 MVA  
Bankgiro. 1822 15 34405

Dato; 13.07.2018

## **TILBUD NR. 6115/18 Lagerløsning**

Vi viser til forespørsel og har gleden av å komme med følgende tilbud på levering av følgende:

### **Alternativ 1:**

Brukt 40f ft DC Shipping Container. Dim 12190 x 2438 x 2591.  
Standard lagercontainer med dør i 1 gav, uten noen form for el. installasjon.  
Containeren er "tett" og dører fungerer, leveres ellers "i den stand den er".  
Lakktilstand og korrosjonsgrad vil kunne variere.

Containerene er priset kun transportert til Alvådal, som informert pr. telefon vil lossing av bil og endelig plassering komme som et tillegg.

Det gjøres oppmerksom på at det kan danne seg kondens innvendig i container ved temperaturendringer.

**Pris 10 stk 40ft containere av kr 32 900,-                      kr    329 000,- eks mva.**  
-----

### **Alternativ 2:**

Plasthall 12 x 21 x 5. Stålbueavstand 3m.  
Dimensjonert for 4,5 kN/m<sup>2</sup> snølast og 1,65 kN/m<sup>2</sup> vindlast.  
Porter 1 stk 4x4m skyveport, 1 stk 1 x 2,1 m gangdør  
2 stk avtrekksvifter. 6 stk LED lys, ledning mot koblingsboks, ikke tilkopling.

Plasthall er tilbudt med avtrekksvifter får å unngå kondensering.

**Pris på 1 stk plasthall som spesifisert  
Levert og montert.                      kr    469 000,- eks mva.**

Dekke innvendig i plasthall. Asfalten legges før montering av plasthall.

**Asfaltering, golv i plasthall,  
samt felt utenfor port. 300 m<sup>2</sup>.                      kr    105 900,- eks. mva**

**Forusettninger**

- Det forutsettes at byggeplass er ryddet, klar og avrettet.
- Grunnforholdene er opparbeidet, drenert, komprimert og ellers egnet for formålet. Avfallscontainer tilgjengelig for restavfall og overskuddsmateriell.
- Byggestrøm må foreligge ikke lenger unna enn 25mtr.
- Alle kabler i grunnen er påviste.
- At byggeplass er ryddet for snø ved snøfall.
- Byggesøknad, situasjonstegning og offentligrettslige dokument inngår ikke i pristilbudet.

**Prisjustering:**

Prisene er basert på dagens pris- og kostnadsnivå.

**Betalingsbetingelser:**

Avregning i slutten av hver måned med forfall netto pr. 30 dg.  
Ved levering av alternativ 2 kreves 3-delingi forhold til betaling,

**Fremdrift:**

Etter nærmere avtale.


Alternativ 2 krever 6 ukers leveringstid fra bestillingstidspunkt.

**Tilbudets gyldighet:**

Vedståelsesfrist for tilbudet er 30 dager.

Vi håper vårt tilbud er av interesse.

Med vennlig hilsen

  
Lars E. Jonsmoen